



Bericht-Nr.: ODE0PLU0NDK006874

(1) Fz-Id.Nr.: **WDB4051011V212079**

iKFZ-Prüfz.: -

(2) Amtl. Kennz.: **V RS2015 (D)**

Org.Code: 2014

(3) Ausstellungsdatum: 15.09.2023 14:02 Uhr

Seite 1 von 2
0020418241

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Prüfart: Plauen

(4) km-Stand: 104076 km

(5) Klasse: ZUGMASCHINE

87

Aufbau: 0000

Hersteller: DAIMLERCHRYSLER (D) 0999

Typ: UNIMOG 405/10 AZE00000

Var./Ver./Ausf.: - / -

Antriebsart: Diesel 0002

Emissionsschl: -

zGM: 7500 kg

EZ: 17.11.2006

Letzte Prüfung: 09.2022

FSD.HU/Mangel: 4.24.1/2.0.17

Kundenkennzeichen:

GEMEINDEVERWALTUNG
AM ALTEN GUT 3
08538 WEISCHLITZ

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
erhebliche Mängel

(8) Nachkontrolle

Prüfplakette
nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 unser/e Sachverständige/r hat an Ihrem Fahrzeug Mängel festgestellt. Die Abweichungen von den Vorschriften können zu einer Verkehrsgefährdung führen:

(6) Festgestellte Mängel:

1.1.11c	Bremsleitung vorn korrodiert	EM
1.1.13a	Bremsbelag 1. Achse links verschlissen	EM
1.2.1b	Betriebsbremse 1. Achse ungleichmäßig (Grenzwert 25% überschritten)	EM
2.1.3b	Schubstangenkopf vorn und hinten ausgeschlagen	EM
4.2.1b	Begrenzungsleuchte (Standlicht) rechts beschädigt mit Beeinträchtigung der Leuchtwirkung	EM
4.2.3a	Begrenzungsleuchte (Standlicht) links eine von mehreren ohne Funktion	GM
4.2.3a	Begrenzungsleuchte (Standlicht) rechts eine von mehreren ohne Funktion	GM
4.5.3	Nebelschlussleuchte links ohne Funktion	EM
4.7.1b	Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion	EM
5.3.1b	Feder 2. Achse links gebrochen	EM
6.1.6a	Bolzenkupplung - Fangmaul sitzt fest	EM
7.7a	Hupe ohne Funktion	EM
D102.2b	Lenkung weist Rastpunkte auf	EM
D8.2.2.2b	Nachweis des Abgasverhaltens (Diesel) fehlt	EM
DF5.3.3	Längslenker Befestigung an Achse angerissen	EM
DF6.1.2	Abgasrohr Abgasschelle fehlt	EM

Die Plakette konnte nicht zugeteilt werden.

Bitte lassen Sie die Mängel umgehend beheben und kommen Sie anschließend zur Nachprüfung.
 Das Fahrzeug ist spätestens bis zum Ablauf von einem Monat nach dem Tag der Hauptuntersuchung zur Nachprüfung vorzuführen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine neue Hauptuntersuchung durchzuführen.
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Kamprath
 (TÜV SÜD Auto Service GmbH)



Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	1247	770	2017	1692	4,9	58	0
Betriebsbremse 2. Achse	753	833	1586	760	5,4	42	0
Feststellbremse 2. Achse	639	684	1323				

Feststellbremse blockiert: Ja

Profiltiefe (mm)	Links	Rechts
1. Achse	15,0	15,0
2. Achse	15,0	15,0

(10) Hinweise:

Mehr Wert. Mehr Vertrauen. TÜV SÜD.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Friedrich-Eckardt-Straße 1
DE 08529 Plauen
Telefon +49 3741 4459 19



Bericht-Nr.: ODE0PLU0NDK006874

(1) Fz.-Id.Nr.: **WDB4051011V212079**

iKFZ-Prüfz.: -

(2) Amtl. Kennz.: **V RS2015 (D)**

Org.Code: 2014

(3) Ausstellungsdatum: 15.09.2023 14:02 Uhr

Seite 2 von 2

Prüfot: Plauen

0020418241

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

(4) km-Stand: 104076 km

Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(5) Klasse: ZUGMASCHINE

87

GEMEINDEVERWALTUNG

Aufbau: 0000

AM ALTEN GUT 3

Hersteller: DAIMLERCHRYSLER (D)

08638 WEISCHLITZ

Typ: UNIMOG 405/10 AZE00000

Var./Ver./Ausf.: - / -

Antriebsart: Diesel 0002

Emissionsschl: -

zGM: 7500 kg EZ: 17.11.2006

Letzte Prüfung: 09.2022 FSD.HU/Mangel: 4.24.1/2.0.17

Kundenkennzeichen:

- Sichtbare, leichte Korrosion an Bodengruppe, Fahrzeugaufbau, Bremsleitungen, Achsaggregate sowie an nichttragenden Teilen.

Rechnung		Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner		
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	89,92 EUR	107,00 EUR		
Gesamt:	Netto 89,92 EUR	Brutto 107,00 EUR	USt 19%:	17,08 EUR
USt-IdNr.: DE177565595	Leistungsdatum: 15.09.2023			

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),

Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.

Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Mehr Wert. Mehr Vertrauen. TÜV SÜD