

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Wertgutachten

Vorgang

1578683



Fahrzeug:

AC-EB1923 / WMA21SZZ2CM599356

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1578683
Auftrag vom: 21.10.2024 / 08:04 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 22.10.2024

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45143735

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 22.10.2024 / 11:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madri der Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madri der Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madri der Ring 20 52078 Aachen
----------------------	--	------------------------	--

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1923	FIN:	WMA21SZZ2CM599356
Fahrzeugart:	LKW (LKW)	Aufbau:	Abfallsammelfahrzeug
Hersteller:	MAN	Modell:	FG / 6x2 LL
Erstzulassung:	27.06.2012	Letztzulassung:	27.06.2012
Nächste HU (Hauptuntersuchung):	07.2024	Nächste SP (Sicherheitsprüfung):	07.2024
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	2
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	6 / - / -	Leistung:	265,0 KW
Hubraum:	10.518 ccm	Antriebsart:	Diesel OBD
Antriebskonzept:	Heckantrieb	Getriebeart:	Automatik
Laufleistung abgelesen:	244927 km	Laufleistung geschätzt:	244927 km

Farbe außen

Farbe außen:	orange	Lackart:	Uni
---------------------	--------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	10100 mm / 2550 mm / 3570 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	26000,0 kg
Leergewicht:	15310,0 kg

Serienausstattung

Achskonfiguration: 6x2, Anfahr-/Frontspiegel, Anhängersteckdose ABS, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Audiosystem: Radio MAN basic Line (Radio / CD), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Weitwinkelspiegel heizbar, Batterie 175 Ah, Bordrechner MAN-Tronic, elektronisches Bremssystem MAN-Brakematic, Fahrersitz Komfort, luftgefedert, Federung: Luft / Luft (Vollluft), Fensterheber elektrisch, Frontscheibe getönt, Generator 28 V 80 A, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 16-Gang - Typ: ZF 16 S, Hebedach mechanisch, Karosserie/Aufbau: Fahrgestell, Kipphebel - Bremse EVB, Kraftstoff-Filter beheizt, Kraftstofftank: Kombitank - 400 Ltr. Diesel + 40 Ltr. Harnstofflösung (AdBlue), Luftansaugung hochgezogen, Luftpresser 1-Zyl. 360 ccm, Lufttrockner, Scheibenbremse Hinterachse, Scheibenbremse Vorderachse, Schutzvorrichtung seitlich, Seitenscheiben hinten getönt, Sonnenschutzrollo für Frontscheibe, Sprühnebelverminderung, Stabilisator an einer Hinterachse, TGS, Türscheiben getönt, Unterfahrschutz hinten, Unterfahrschutz vorn, Viscolüfter, Vorderachse VOK-08 gekröpft, Zentralverriegelung, Zul. Gesamtgewicht 26,00 t

Sonderausstattung

Auspuffrohr hochgezogen rechts, Bordsteinspiegel links elektr. verstell- und heizbar, Bordsteinspiegel rechts elektr. verstell- und heizbar, EURO 5-Motor, Fahrerhaus: L, Fahrerhaus: mit Luftfederung, Faun Rotopress 5211, Federung: Luft ECAS, Klimaautomatik, Lenkrad mit Multifunktion, Motor 10,5 Ltr. - 265 kW Diesel (D 2066 LF 42/46), Nachlaufachse NOL-08 gelenkt, lifbar, Radstand 4200 mm, Zöller Schüttung Delta 2301 Premium

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	315/80 R 22,5 156/150 L	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	12,0 mm
Vorderachse rechts	315/80 R 22,5 156/150 L	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	12,0 mm
Hinterachse links außen	315/80 R 22,5 156/150 L	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	10,0 mm
Hinterachse links innen	315/80 R 22,5 156/150 L	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	10,0 mm
Hinterachse rechts innen	315/80 R 22,5 156/150 L	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	10,0 mm
Hinterachse rechts außen	315/80 R 22,5 156/150 L	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	10,0 mm
3.Achse links	315/80 R 22,5 156/150 L	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	11,0 mm
3.Achse rechts	315/80 R 22,5 156/150 L	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	11,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Nein

Inspektion: Dokumentation fehlt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Klimaanlage	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Fahrzeugzubehör, Sonstiges, Abfalltrommel Untermaß, verschlissen, erneuern

Wartung / Prüfung, Inspektion / Service, fällig, durchführen

Fahrzeugzubehör, Sonstiges, Zöller Schüttung , defekt, erneuern

Wartung / Prüfung, Hauptuntersuchung (HU), überfällig, durchführen

Bremsen

Systeme, ABS, Bremsstörung, defekt, instand setzen

Antrieb

Motor, Motor, Fehlermeldung Motorkontrolle, , beschädigt, instand setzen

Anbauteile

rechte Seite, Einstiegsmodul unten rechts, gebrochen, erneuern

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, gebrochen, erneuern

linke Seite, Kotflügel vorne links, gebrochen, erneuern

linke Seite, Seitenanfahrschutz, verformt, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 21.10.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WMA21SZZ2CM599356 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.



Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



 **Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten**

Aachen, den 29.10.2024

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 25 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.