

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Wertgutachten

Vorgang

1578376



Fahrzeug:

AC-EB1885 / WMA21SZZ5BM562462

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1578376
Auftrag vom: 21.10.2024 / 16:24 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 22.10.2024

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45143736

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 22.10.2024 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1885	FIN:	WMA21SZZ5BM562462
HSN/TSN:	7731 / 000	Fahrzeugart:	LKW (LKW)
Aufbau:	Müllwagen	Hersteller:	MAN
Modell:	FG / 6x2 LL	Erstzulassung:	04.12.2012
Letztzulassung:	04.12.2012	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	03.2025
Nächste SP (Sicherheitsprüfung):	03.2025	Anzahl Vorbesitzer:	0
Anzahl Türen:	2	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	6 / - / -
Leistung:	265,0 KW	Hubraum:	10.518 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Heckantrieb
Getriebeart:	Automatik	Laufleistung abgelesen:	227150 km
Laufleistung geschätzt:	227150 km		

Farbe außen

Farbe außen:	orange	Lackart:	Uni
---------------------	--------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	9000 mm / 2550 mm / 3650 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	26000,0 kg
Leergewicht:	14380,0 kg

Serienausstattung

Achskonfiguration: 6x2, Anfahr-/Frontspiegel, Anhängersteckdose 24V / 7-polig, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Audiosystem: Radio MAN basic Line (Radio / CD), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Weitwinkelspiegel heizbar, Batterie 175 Ah, Bordrechner MAN-Tronic, elektronisches Bremssystem MAN-Brakematic, Fahrersitz Komfort, luftgefedert, Federung: Luft / Luft (Vollluft), Fensterheber elektrisch, Frontscheibe getönt, Generator 28 V 80 A, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 16-Gang - Typ: ZF 16 S, Hebedach mechanisch, Karosserie/Aufbau: Fahrgestell, Kipphebel - Bremse EVB, Kraftstoff-Filter beheizt, Kraftstofftank: Kombitank - 400 Ltr. Diesel + 40 Ltr. Harnstofflösung (AdBlue), Luftansaugung hochgezogen, Luftpresser 1-Zyl. 360 ccm, Lufttrockner, Scheibenbremse Hinterachse, Scheibenbremse Vorderachse, Schutzvorrichtung seitlich, Seitenscheiben hinten getönt, Sonnenschutzrollo für Frontscheibe, Sprühnebelverminderung, Stabilisator an einer Hinterachse, TGS, Türscheiben getönt, Unterfahrschutz vorn, Viscolüfter, Vorderachse VOK-08 gekröpft, Zentralverriegelung, Zul. Gesamtgewicht 26,00 t

Sonderausstattung

3Pkt Gurte außen, 4Pers. Sitzbank hinten, Auspuffrohr hochgezogen rechts, Beckengurt innen, Beifahrersitz entfernt, Bordsteinspiegel links elektr. verstell- und heizbar, Bordsteinspiegel rechts elektr. verstell- und heizbar, EURO 5-Motor, Fahrerhaus: L, Fahrerhaus: mit Luftfederung, Faun Rotopress 521L, Federung: Luft ECAS, Funkgerät Motorola, Fzg ohne Dig. Kontrollgerät, geänderte Beleuchtungsanlage Fahrzeugheck, Heckkamera, Integralmittelsitz vorne, Klimaautomatik, Lenkrad mit Multifunktion, Motor 10,5 Ltr. - 265 kW Diesel (D 2066 LF 42/46), Nachlaufachse NOL-08 gelenkt, liftbar, Radstand 4200 mm, Zöller Schüttung Delta 2301 Premium

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Nein

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	315/80 R 22,5 156/150 K	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	315/80 R 22,5 156/150 K	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse links außen	315/80 R 22,5 156/150 K	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	8,0 mm
Hinterachse links innen	315/80 R 22,5 156/150 K	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	8,0 mm
Hinterachse rechts innen	315/80 R 22,5 156/150 K	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	8,0 mm
Hinterachse rechts außen	315/80 R 22,5 156/150 K	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	8,0 mm
Achse 3 links	315/80 R 22,5 156/150 K	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	8,0 mm
Achse 3 rechts	315/80 R 22,5 156/150 K	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	8,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Nein

Inspektion: Dokumentation fehlt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Anbauteile

Fahrzeugzubehör, Sonstiges, Abfalltrommel Untermaß, verschlissen, erneuern

Fahrzeugzubehör, Sonstiges, Schüttung Heck, defekt, erneuern

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, gebrochen, erneuern

linke Seite, Blende Radlauf links, gebrochen, erneuern

rechte Seite, Einstiegsmodul rechts, gebrochen, erneuern

Bremsen

Systeme, Kontrollleuchte Bremsanlage, Betriebsbremse undicht, aktiv / gestört, Instand setzen

Felgen / Bereifung

Hinterachse, Reifen 2. Achse rechts außen, beschädigt, erneuern

Innenraum / Kofferraum

Innenraum, Sitz vorne links, gerissen / eingerissen, erneuern

Allgemeinzustand

Systeme, Batterie, defekt, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 21.10.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WMA21SZZ5BM562462 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 29.10.2024

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 22 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.